



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ORÇAMENTO DESCRITIVO

BDI	27,40%
BDI diferenciado	15,00%
Prazo execução	3 meses

Obra: Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União

Referência: SICRO SC

Município: Porto União/SC

Data base: jan/21

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	%
--------	---------------	-------	--------	-------------	-----	-------------	---------------	---

I - FRESAGEM E RECAPEAMENTO

4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m3	2.289,679	40,39	27,40%	51,45	117.803,98	1,60%
4011353	Pintura de ligação	m2	31.946,420	0,16	27,40%	0,20	6.389,28	0,09%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	t	14,375	3.497,77	15,00%	4.022,43	57.822,43	0,79%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	5.495,230	112,48	27,40%	143,29	787.411,50	10,72%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	t	285,751	4.441,55	15,00%	5.107,78	1.459.553,24	19,88%
Subtotal							2.428.980,43	33,08%

II - CAPA SOBRE BASE EXISTENTE

4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	92.597,760	0,22	27,40%	0,28	25.927,37	0,35%
	Aquisição e transporte de CM-30 para imprimação	t	92,597	5.965,81	15,00%	6.860,68	635.278,38	8,65%
4011353	Pintura de ligação	m2	92.597,760	0,16	27,40%	0,20	18.519,55	0,25%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	t	41,668	3.497,77	15,00%	4.022,43	167.606,61	2,28%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	9.498,800	112,48	27,40%	143,29	1.361.083,05	18,54%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	t	493,937	4.441,55	15,00%	5.107,78	2.522.921,52	34,36%
Subtotal							4.731.336,48	64,43%

III - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA

5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1x1m	und.	5,000	42,69	27,40%	54,38	271,90	0,00%
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 150 ciclos - fornecimento implantação e retirada	unddia	100,000	0,64	27,40%	0,81	81,00	0,00%
Subtotal							352,90	0,00%

IV - SERVIÇOS AUXILIARES

5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	tkm	97.313,682	0,43	27,40%	0,54	52.549,38	0,72%
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	36.119,457	0,66	27,40%	0,84	30.340,34	0,41%
Subtotal							82.889,72	1,13%

V - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MOB01	Mobilização/Desmobilização	und.	2,000	6.152,70	27,40%	7.838,53	15.677,06	0,21%
Subtotal							15.677,06	0,21%

VI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADM	Administração Local	%	100,000	65.944,48	27,40%	84.013,26	84.013,26	1,14%
Subtotal							84.013,26	1,14%

TOTAL	R\$ 7.343.249,85	R\$ 100,000
--------------	-------------------------	--------------------