



**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**Fevereiro/2022**

**Obra:** Fornecimento e instalação de alambrados para Praça Recreativa na Área Industrial.

**Local:** Rua Adão Mibach com Rua Rogério Lemos de Camargo, Área Industrial, Porto União – SC.

**Área:** 182,99 m<sup>2</sup> de alambrado em quadra mista, 526,57 m<sup>2</sup> de alambrado em quadra de futebol, incluindo viga em concreto em ambas as quadras.

A obra se refere ao fornecimento e instalação de alambrados, para uma quadra mista e uma quadra de futebol, em Praça Recreativa, na Área Industrial de Porto União.

**1.0) Serviços Preliminares:**

**1.1) Observância de projetos:**

Os serviços deverão ser executados conforme indicações constantes dos projetos fornecidos pelo proprietário e planilha de orçamento. Todos os elementos deverão ser executados por empresa capacitada e que se responsabilize pela qualidade final e funcionamento das peças.

**1.2) Limpeza do terreno:**

A limpeza do terreno será realizada pela Prefeitura Municipal de Porto União.

**1.3) Locação da obra:**

As quadras deverão ser locadas conforme projeto fornecido pela Secretaria de Planejamento.

**1.4) Segurança e generalidades:**

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela empresa executora. Aos responsáveis técnicos competem fazer



inspeções periódicas à obra, dando esclarecimentos sobre possíveis omissões de projetos, detalhes, planilha de orçamento, especificações e normas de execução quando solicitados.

## 2.0) Alambrados

Serão colocados alambrados em 2 quadras, localizadas em Praça Recreativa a ser construída na Área Industrial de Porto União. Deverá ser feita a locação da obra, e aprovada pela Secretaria de Planejamento. Deverá ser confeccionada viga para fixação da estrutura do alambrado, ficando a viga 15 cm acima do nível do solo. O concreto deve ser de 25 Mpa, armado com ferragem de aço CA-50 de 8 mm.

Os alambrados, serão colocados em duas quadras – sendo uma delas mista e outra de futebol. As especificações dos materiais para as duas quadras são as mesmas:

- Deverá ser estruturado em tubo de aço galvanizado de 2”;
- O fechamento deverá ser em tela de arame galvanizada, com malha de 5x5 cm, quadrangular, fio 2,11 mm (14 BWG);
- Deverá ser utilizado arame galvanizado de 2,76 mm (12 BWG), esticado, para melhor estruturamento e fixação das telas.

***Deverá ser observada a altura para cada uma das quadras; os detalhes de locação dos portões, alturas e demais informações se encontram em projeto arquitetônico.***

## 3.0) Limpeza e verificações finais

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os seguintes requisitos: será removido todo o entulho de obra deixado no terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições da obra, para posterior emissão do termo provisório e definitivo da obra.

---

Fabiana Weber Zabczuk  
Arquiteta e Urbanista – CAU A60307-4