



MEMORIAL DESCRITIVO

Fevereiro/2022

Obra: Fornecimento e instalação de alambrado em mourões de concreto e tela para Rua Humberto Zarantoniello.

Local: Rua Humberto Zarantoniello, Bairro Cidade Nova, Porto União – SC.

Área: 126 metros lineares de alambrado em mourões de concreto e tela, incluindo viga em concreto.

A obra se refere ao fornecimento e instalação de alambrado em mourões de concreto e tela para Rua Humberto Zarantoniello, localizada no Bairro Cidade Nova, em Porto União – SC.

1.0) Serviços Preliminares:

1.1) Observância de projetos:

Os serviços deverão ser executados conforme indicações constantes dos projetos fornecidos pelo proprietário e planilha de orçamento. Todos os elementos deverão ser executados por empresa capacitada e que se responsabilize pela qualidade final e funcionamento das peças.

1.2) Limpeza do terreno:

A limpeza do terreno será realizada pela Prefeitura Municipal de Porto União.

1.3) Segurança e generalidades:

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela empresa executora.

Aos responsáveis técnicos competem fazer inspeções periódicas à obra, dando esclarecimentos sobre possíveis omissões de projetos, detalhes, planilha de orçamento, especificações e normas de execução quando solicitados.



2.0) Alambrados

Será colocado alambrado com mourões em concreto, com 126 metros lineares de comprimento, na Rua Humberto Zarantoniello.

Deverá ser confeccionada viga para fixação da estrutura do alambrado, com as dimensões de 0,20 m de altura e 0,10 m de largura.

Os mourões de concreto deverão ter 2,30 m de altura, com seção quadrada de 10x10 cm, e deverão ser cravados 0,50 m, ficando altura livre de 1,80 m.

A tela para o fechamento deverá ser em arame galvanizado, quadrangular ou losangular, malha de 8x8 cm, com fio 2,77 mm (12 BWG).

Deverá ser utilizado arame galvanizado de 2,76 mm (12 BWG), esticado, para melhor estruturamento e fixação das telas.

Demais detalhes se encontram em prancha específica.

3.0) Limpeza e verificações finais

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os seguintes requisitos: será removido todo o entulho de obra deixado no terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições da obra, para posterior emissão do termo provisório e definitivo da obra.

Fabiana Weber Zabczuk

Arquiteta e Urbanista – CAU A60307-4