

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO E TELA PARA RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO				FEVEREIRO DE 2022	
END:	RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO, BAIRRO CIDADE NOVA, PORTO UNIÃO - SC				BDI	26,15%
ÁREA	126 metros lineares de alambrado em mourões de concreto e tela, incluindo viga em concreto					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT + BDI	TOTAL
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO						
1.0	ALAMBRADO PARA RUA HUMBERTO ZARANTONIELLO					
1.1	Alambrado em mourões de concreto de seção quadrada 10x10 cm, altura 2,30 m, com 50 cm cravados; com tela de arame galvanizada, quadrangular ou losangular, fio 2,77 m (12 BWG) malha 8x8 cm; arame galvanizado 2,76 mm (12 BWG) ou 2,11 mm (14 BWG); incluindo viga em concreto para fixação dos mourões (dimensões 0,10 m de largura x 0,20 m de altura), concreto de preparo manual (cimento, areia média e brita), incluindo formas	m	126,00	148,79	187,69	23.648,94
<i>Total item 1.0</i>						23.648,94
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI						23.648,94

 Fabiana Weber Zabczuk
 Arquiteta e Urbanista - CAU A60307-4